



СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ УЛЬЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

РЕШЕНИЕ

22.11.2024 № 204-29

с. Богородское

Об утверждении генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края

На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Ульчского муниципального района Хабаровского края, протокола общественных обсуждений от 16 октября 2024 г., заключения о результатах общественных обсуждений по подготовке генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края от 16 октября 2024 г., Собрание депутатов Ульчского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:

1. Утвердить документ территориального планирования - генеральный план Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края в следующем составе:

1.1. Положение о территориальном планировании, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

1.3. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

1.4. Карта функциональных зон, согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.5. Сведения о границах населенного пункта п. Быстринск входящий в состав Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.6. Сведения о границах населенного пункта п. Решающий входящий в состав Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, согласно приложению № 6 к настоящему решению.

1.7. Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме, согласно приложению № 7 к настоящему решению.

1.8. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт, согласно приложению № 8 к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению Собрания депутатов Ульчского муниципального района Хабаровского края (Ващенко Т.В.).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава
Ульчского муниципального района
Хабаровского края

Ф.В. Иващук

Председатель Собрания
депутатов Ульчского муниципального района
Хабаровского края

С.А. Михайлова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Собрания депутатов Ульчского
муниципального района Хабаровского края
от 22.11.2024 № 204-29



Исполнитель:
ООО "РЭДЛАЙН"
ИНН: 2703102779

Документ территориального планирования

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

**Быстринского сельского поселения
Ульчского муниципального района
Хабаровского края**

Положение о территориальном планировании

2024

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

1	Генеральный план
1.1.	Положение о территориальном планировании
1.2.	Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения
1.3.	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения
1.4.	Карта функциональных зон поселения
2	Материалы по обоснованию генерального плана
2.1.	Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме
2.2.	Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт
3	Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов
2.	Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов

1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, УКАЗЫВАЮТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ), А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Быстринское сельское поселение расположено на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края. В состав сельского поселения входит два населенных пункта:

- пос. Решающий;
- пос. Быстринск.

Этапами реализации Генерального плана определены:

- первый этап реализации (Первая очередь) – до конца 2033 года;
- второй этап реализации (Расчетный срок) – с 2034 года до конца 2043

года.

Сведения о планируемых к размещению объектов местного значения поселения, их вид, назначение, местоположение и характеристика устанавливаемой зоны с особыми условиями использования территорий приведены в таблицах 1-3.

Таблица 1

**Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма,
санаторно-курортного назначения**

Индекс объекта	Наименование объекта	Назначение объекта	Строительство/реконструкция	Местоположение (за исключением линейных объектов)	Основные характеристики объекта (параметры)*	Характеристики зон с особыми условиями использования территории (при необходимости)	Срок реализации	Индекс Функциональной зоны
1.1	Дом Культуры на 80 мест	Объект культурно-досугового (клубного) типа.	Строительство	пос. Решающий, ул. Советская	Вместимость – 80 мест	Не устанавливается	Расчетный срок	О-1
1.2	Универсальная спортивная площадка (Школьный стадион в пос. Решающий)	Объект физической культуры и массового спорта. Плоскостное спортивное сооружение	Строительство	пос. Решающий, ул. Советская	Площадь – 3500 кв.м	Не устанавливается	Первая очередь	О-1
1.3	Многофункциональная спортивно-игровая площадка	Объект физической культуры и массового спорта. Плоскостное спортивное сооружение	Строительство	пос. Решающий, ул. Клубная	Площадь – 3500 кв.м	Не устанавливается	Расчетный срок	Р-1

1.4	Универсальная спортивная площадка (Школьный стадион в пос. Быстринск)	Объект физической культуры и массового спорта. Плоскостное спортивное сооружение	Строительство	пос. Быстринск, ул. Набережная, 15	Площадь – 1800 кв.м	Не устанавливается	Расчетный срок	О-1
-----	---	--	---------------	------------------------------------	---------------------	--------------------	----------------	-----

* основные характеристики (параметры), планируемого к размещению, объекта местного значения могут быть уточнены на стадии разработки проектной документации

Таблица 2

Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры

Индекс объекта	Наименование объекта	Назначение объекта	Строительство /реконструкция	Местоположение (за исключением линейных объектов)	Основные характеристики объекта (параметры)*	Характеристики зон с особыми условиями использования территории (при необходимости)	Срок реализации	Индекс Функциональной зоны
2.1	Газовая котельная в пос. Решающий	Обеспечение тепловой энергией объектов социальной инфраструктуры	Строительство	пос. Решающий, ул. Советская, 21А	Тепловая мощность – 4,0 Гкал/ч	По расчету, не менее 50 метров.	Расчетный срок	О-1
2.2	Газовая котельная в пос. Быстринск	Обеспечение тепловой энергией объектов социальной инфраструктуры	Строительство	пос. Быстринск, ул. Центральная	Тепловая мощность – 2,5 Гкал/ч	По расчету, не менее 50 метров.	Расчетный срок	Р-1
2.3	Демонтаж котельной	-	-	пос. Быстринск, ул. Набережная, 15	-	-	Расчетный срок	О-1
2.4	Тепловая сеть в пос. Быстринск	Обеспечение тепловой энергией объектов социальной инфраструктуры	Строительство	пос. Быстринск, от планируемой газовой котельной до объектов социальной инфраструктуры	Протяженность – 1,6 км	Охранные зоны тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков	Расчетный срок	-

						шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.		
2.5	Газораспределительный пункт в пос. Решающий	Обеспечение природным газом потребителей.	Строительство	пос. Решающий, подключение к межпоселковому газопроводу	Максимальный расход газа – 150 м.куб/ч; Выходное давление – 0,005 МПа	По расчету в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878	Расчетный срок	P-1
2.6	Газораспределительный пункт в пос. Быстринск	Обеспечение природным газом потребителей.	Строительство	пос. Быстринск, подключение к межпоселковому газопроводу	Максимальный расход газа – 100 м.куб/ч; Выходное давление – 0,005 МПа	По расчету в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878	Расчетный срок	P-1

2.7	Распределительный газопровод в пос. Решающий	Обеспечение природным газом потребителей.	Строительство	пос. Решающий, от газораспределительного пункта до потребителей	Протяженность – 3,7 км	По расчету в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878	Расчетный срок	-
2.8	Распределительный газопровод в пос. Быстринск	Обеспечение природным газом потребителей.	Строительство	пос. Быстринск, от газораспределительного пункта до потребителей	Протяженность – 0,5 км	По расчету в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. N 878	Расчетный срок	-

* основные характеристики (параметры), планируемого к размещению, объекта местного значения могут быть уточнены на стадии разработки проектной документации

Таблица 3

Иные объекты местного значения

Индекс объекта	Наименование объекта	Назначение объекта	Строительство/реконструкция	Местоположение (за исключением линейных объектов)	Основные характеристик и объекта (параметры)	Характеристики зон с особыми условиями использования территории (при необходимости)	Срок реализации	Индекс Функциональной зоны
3.1	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов производства и потребления в пос. Решающий	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	-	0,5 км восточнее пос. Решающий	Площадь – 3000 кв.м	Не устанавливается	Первая очередь	С-2
3.2	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов производства и потребления в пос. Быстринск	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления	-	1 км южнее пос. Быстринск	Площадь – 2000 кв.м	Не устанавливается	Первая очередь	Л-1
3.3	Источник наружного противопожарного водоснабжения. Искусственный водоем	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Строительство	пос. Решающий, ул. Пионерская	Объем – 50 куб.м	Не устанавливается	Первая очередь	Ж-1

3.4	Источник наружного противопожарного водоснабжения. Искусственный водоем	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Строительство	пос. Решающий, ул. Спортивная	Объем – 50 куб.м	Не устанавливается	Первая очередь	Ж-1
3.5	Источник наружного противопожарного водоснабжения. Искусственный водоем	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Строительство	пос. Быстринск, ул. Центральная	Объем – 50 куб.м	Не устанавливается	Первая очередь	Р-1
3.6	Источник наружного противопожарного водоснабжения. Искусственный водоем	Объекты обеспечения пожарной безопасности	Строительство	пос. Быстринск, ул. Озерная	Объем – 50 куб.м	Не устанавливается	Первая очередь	Р-1

2. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

Параметры функциональных зон Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, а так же сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, регионального значения и местного значения, за исключением линейных объектов приведены в таблице 4.


Таблица 4


Параметры функциональных зон

Индекс	Наименование функциональной зоны	Площадь функциональной зоны (Га)			Сведения о планируемых объектах федерального, регионального значения (за исключением линейных объектов)	Сведения о планируемых объектах местного значения (за исключением линейных объектов)
		Существующая	Планируемая	Всего		
Ж-1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами				-	(3.3; 3.4) Источник наружного противопожарного водоснабжения. Искусственный водоем
О-1	Общественно-деловая зона				-	(1.1) Дом Культуры на 80 мест
						(1.2) Универсальная спортивная площадка (Школьный стадион в пос. Решающий)
						(1.4) Универсальная спортивная площадка (Школьный стадион в пос. Быстринск)
						(2.1) Газовая котельная в пос. Решающий
						(2.3) Демонтаж котельной
Т-1	Зона транспортной инфраструктуры				-	-

Р-1	Зона рекреационного назначения				-	(1.3) Многофункциональная спортивно-игровая площадка
						(2.2) Газовая котельная в пос. Быстринск
						(2.5) Газораспределительный пункт в пос. Решающий
						(2.6) Газораспределительный пункт в пос. Быстринск
						(3.5; 3.6) Источник наружного противопожарного водоснабжения. Искусственный водоем
Р-2	Зона территорий общего пользования				-	-
Р-3	Зона отдыха				-	-
Л-1	Зона лесов				-	(3.2) Ликвидация места несанкционированного размещения отходов производства и потребления в пос. Быстринск
С-1	Зона кладбищ				-	-

С-2	Зона озелененных территорий специального назначения				-	(3.1) Ликвидация места несанкционированного размещения отходов производства и потребления в пос. Решающий
-----	--	--	--	--	---	--




Условные обозначения		
Существующие	Планируемые	Наименование
Границы субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов		
		Граница сельского поселения
		Граница населенного пункта
Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости		
	Граница земельного участка	
Земли по категориям		
	Земли населенных пунктов	

Условные знаки объектов:				
Существующие и строящиеся	Планируемые к размещению	Планируемые к реконструкции	Планируемые к ликвидации	Значение объекта :
				Объект федерального значения
				Объект регионального значения
				Объект местного значения

* Индекс объекта местного значения, в соответствии с положением о территориальном планировании

Существующие и строящиеся	Планируемые к разнесению	Планируемые к реконструкции	Планируемые к ликвидации	Наименование объекта:
Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения:				
				Объект культурно-досугового (клубного) типа
				Спортивное сооружение
Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления:				
				Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления
Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры				
				Источник тепловой энергии
				Теплопровод распределительный (квартальный)
				Газопровод распределительный низкого давления
				Газорегуляционный пункт
Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения				
				Объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары




				Генеральный план Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края				
Изм.	Лист	№ док.	Подп.		Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Аникин			09.24	Карта планируемого размещения объектов местного значения		



Карта границ населенных пунктов
М 1:50000

к решению Собрания депутатов Ульчского
муниципального района Хабаровского края
от 22.11.2024 № 204-29



Фрагмент карты границ населенных пунктов 1:5000












Фрагмент карты границ населенных пунктов 1:5000



Условные обозначения		
Существующие	Планируемые	Наименование
Границы субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов		
		Граница сельского поселения
		Граница населенного пункта
Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости		
		Граница земельного участка
Земли по категориям		
		Земли населенных пунктов
		Земли лесного фонда
Поверхностные водные объекты		
		Водоток (река, ручей, канал)
		Водоём (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)
		Болото



Существующие	Планируемые	Наименование
Границы субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов		
		Граница сельского поселения
		Граница населенного пункта
Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости		
		Граница земельного участка
Территории, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются		
		Земли запаса
		Земли водного фонда
Поверхностные водные объекты		
		Водоток (река, ручей, канал)
		Водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)
		Болото

Функциональные зоны			
Существующие	Планируемые	Индекс	Наименование
		Ж-1	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
		О-1	Общественно-деловая зона
		Т-1	Зона транспортной инфраструктуры
		Сх-1	Зона сельскохозяйственного использования
		Р-1	Зона рекреационного назначения
		Р-2	Зона территорий общего пользования
		Р-3	Зона отдыха
		Л-1	Зона лесов
		С-1	Зона кладбищ
		С-2	Зона специального назначения
		С-3	Зона озелененных территорий специального назначения

Объекты федерального значения, объекты регионального значения
объекты местного значения

Условные знаки объектов:				Значение объекта :
Существующие и строящиеся	Планируемые к реконструкции	Планируемые к ликвидации		
			Объект федерального значения	
			Объект регионального значения	
			Объект местного значения	

* Индекс объекта местного значения, в соответствии с положением о территориальном планировании

Существующие и строящиеся	Планируемые к размещению	Планируемые к реконструкции	Планируемые к ликвидации	Наименование объекта:
Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения:				
				Объект культурно-досугового (клубного) типа
				Спортивное сооружение
Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления:				
				Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления
Объекты транспортной инфраструктуры:				
				Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)
				Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
				Автомобильные дороги местного значения
				Частные автомобильные дороги
Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры				
				Источники тепловой энергии
				Теплопровод распределительный (квартальный)
				Магистральный газопровод
				Газопровод распределительный высокого давления
				Газопровод распределительный низкого давления
				Газорегуляторный пункт
Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения				
				Объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары

					Генеральный план Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края			
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Аникин		09.24	Карта функциональных зон			

к решению Собрания депутатов
Ульчского муниципального района
Хабаровского края
от 22.11.2024 № 204-29

местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Хабаровский край, м.р-н Ульчский, с.п Быстринское, поселок Быстринск
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	552135 +/- 260 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-27, зона 4

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
44	783233.67	4282390.28	Картометрический метод	0.1	-
45	783625.84	4282644.73	Картометрический метод	0.1	-
46	783786.57	4282859.93	Картометрический метод	0.1	-
47	783968.98	4282996.49	Картометрический метод	0.1	-
48	783979.50	4283010.51	Картометрический метод	0.1	-
49	784049.93	4283091.81	Картометрический метод	0.1	-
50	784245.00	4283195.63	Картометрический метод	0.1	-
51	784410.87	4283314.03	Картометрический метод	0.1	-
52	784471.31	4283450.15	Картометрический метод	0.1	-
53	784190.74	4283451.38	Картометрический метод	0.1	-
54	784031.43	4283297.05	Картометрический метод	0.1	-
55	783777.89	4283287.51	Картометрический метод	0.1	-
56	783675.04	4283266.52	Картометрический метод	0.1	-
57	783572.19	4283212.52	Картометрический метод	0.1	-
58	783473.55	4283128.17	Картометрический метод	0.1	-
59	783319.17	4282990.81	Картометрический метод	0.1	-
60	783279.70	4282959.03	Картометрический метод	0.1	-
61	783140.20	4282835.53	Картометрический метод	0.1	-
62	783037.39	4282720.29	Картометрический метод	0.1	-
63	783040.93	4282664.29	Картометрический метод	0.1	-
64	783082.15	4282597.80	Картометрический метод	0.1	-
65	783057.09	4282499.75	Картометрический метод	0.1	-

--

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
66	783075.11	4282482.97	Картометрический метод	0.1	-
67	783099.38	4282466.90	Картометрический метод	0.1	-
68	783135.13	4282444.05	Картометрический метод	0.1	-
69	783169.58	4282428.53	Картометрический метод	0.1	-
44	783233.67	4282390.28	Картометрический метод	0.1	-
82	782934.62	4282468.50	Картометрический метод	0.1	-
81	782911.09	4282496.84	Картометрический метод	0.1	-
80	782912.24	4282498.08	Картометрический метод	0.1	-
79	782902.90	4282505.88	Картометрический метод	0.1	-
78	782876.07	4282533.57	Картометрический метод	0.1	-
77	782873.45	4282536.15	Картометрический метод	0.1	-
76	782855.84	4282518.49	Картометрический метод	0.1	-
75	782857.98	4282516.17	Картометрический метод	0.1	-
74	782859.52	4282513.85	Картометрический метод	0.1	-
73	782863.64	4282510.00	Картометрический метод	0.1	-
72	782891.88	4282478.79	Картометрический метод	0.1	-
71	782898.53	4282470.82	Картометрический метод	0.1	-
70	782911.30	4282457.02	Картометрический метод	0.1	-
82	782934.62	4282468.50	Картометрический метод	0.1	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон		
Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории Поселок Решающий		
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))		
Раздел 1		
Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Хабаровский край, м.р-н Ульчский, с.п Быстринское, поселок Решающий
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	859163 +/- 324 м²
3.	Иные характеристики объекта	-

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат -

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-

Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-27, зона 4							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	782141.54	4286501.1 9	782141.54	4286501.1 9	Картометричес кий метод	0.1	-
2	782133.64	4286685.1 5	782133.64	4286685.1 5	Картометричес кий метод	0.1	-
3	782179.60	4286774.3 2	782179.60	4286774.3 2	Картометричес кий метод	0.1	-
4	782240.21	4286873.2 4	782240.21	4286873.2 4	Картометричес кий метод	0.1	-
1	-	-	782279.22	4286891.3 4	Картометричес кий метод	0.1	-
2	-	-	782316.62	4286907.3 4	Картометричес кий метод	0.1	-
5	782326.89	4287055.0 1	782319.96	4286927.5 8	Картометричес кий метод	0.1	-
6	782357.08	4287064.6 0	782357.08	4287064.6 0	Картометричес кий метод	0.1	-
7	782362.14	4287079.1 7	782362.14	4287079.1 7	Картометричес кий метод	0.1	-
8	782303.92	4287111.8 4	782303.92	4287111.8 4	Картометричес кий метод	0.1	-
9	782304.94	4287155.5 2	782304.94	4287155.5 2	Картометричес кий метод	0.1	-
10	782124.65	4287221.9 1	782124.65	4287221.9 1	Картометричес кий метод	0.1	-
11	782191.48	4287518.5 9	782191.48	4287518.5 9	Картометричес кий метод	0.1	-
12	782033.53	4287654.8 8	782033.53	4287654.8 8	Картометричес кий метод	0.1	-
13	781847.10	4287643.3 5	781847.10	4287643.3 5	Картометричес кий метод	0.1	-
14	781876.48	4287708.5 3	781876.48	4287708.5 3	Картометричес кий метод	0.1	-
15	781917.62	4287802.1 5	781917.62	4287802.1 5	Картометричес кий метод	0.1	-
16	781938.99	4287855.0 8	781938.99	4287855.0 8	Картометричес кий метод	0.1	-
17	781940.05	4287859.8 8	781940.05	4287859.8 8	Картометричес кий метод	0.1	-
18	781961.35	4287945.8 6	781961.35	4287945.8 6	Картометричес кий метод	0.1	-
19	781968.31	4287967.7 5	781968.31	4287967.7 5	Картометричес кий метод	0.1	-
20	781971.19	4287975.6 0	781971.19	4287975.6 0	Картометричес кий метод	0.1	-

2. Сведения о характерных точках границ объекта

[illegible]

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к решению Собрания депутатов
Ульчского муниципального района
Хабаровского края
от 22.11.2024 № 204-29



Исполнитель:
ООО "РЭДЛАЙН"
ИНН: 2703102779

Документ территориального планирования

**МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА**

**Быстринского сельского поселения
Ульчского муниципального района
Хабаровского края**

2024

СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

1	Генеральный план
1.1.	Положение о территориальном планировании
1.2.	Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения
1.3.	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения
1.4.	Карта функциональных зон поселения
2	Материалы по обоснованию генерального плана
2.1.	Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме
2.2.	Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт
3	Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

СОДЕРЖАНИЕ:

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ	
1.	Введение
2.	Сведения об утвержденных документах стратегического планирования, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения
3.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения на основе анализа использования территорий сельского поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности
3.1.	Анализ использования территории сельского поселения
3.1.1.	Административно–территориальное устройство муниципального образования
3.1.2.	Особо охраняемые природные территории
3.1.3.	Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия
3.1.4.	Территории традиционного природопользования
3.1.5.	Зоны с особыми условиями использования территории
3.2.	Комплексная оценка территории поселения
3.2.1.	Экономическая база и сфера занятости
3.2.2.	Социальная инфраструктура
3.2.3.	Транспортная инфраструктура
3.2.4.	Инженерная инфраструктура
3.2.5.	Обращение с отходами на территории муниципального образования
3.3.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения
4.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения

	объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие территории
5.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
5.1.	Объекты федерального значения
5.2.	Объекты регионального значения
6.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования
7.	Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.1.	Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
7.1.1.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера
7.1.2.	Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера
7.1.3.	Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению)

	возникновения ЧС природного и техногенного характера
7.2.	Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
7.2.1.	Источники наружного противопожарного водоснабжения
7.2.2.	Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах поселения
7.3.	Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера
8.	Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования
9.	Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ВИДЕ КАРТ	
	Карта использования территории муниципального образования
	Карта расположения объектов местного значения
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА В ТЕКСТОВОЙ ФОРМЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, методическими рекомендациями по разработке проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений (проектов внесения изменений в такие документы), утвержденных приказом Минэкономразвития России от 06.05.2024 № 273, приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793», а так же в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития сельского поселения и муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Ульчского муниципального района и Хабаровского края положений о территориальном планировании, с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Этапами реализации Генерального плана определены:

- первый этап реализации (Первая очередь) – до конца 2033 года;
- второй этап реализации (Расчетный срок) – с 2034 года до конца 2043 года.

Быстринское сельское поселение расположено на территории Ульчского муниципального района Хабаровского края. В состав сельского поселения входит два населенных пункта:

- пос. Решающий;
- пос. Быстринск.

Численность населения Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края по состоянию на 01.01.2023 составляет 285 человек.

Генеральный план Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края реализуется в границах установленных Законом Хабаровского края «О наделении поселковых, сельских муниципальных образований статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ» № 208 от 28.07.2004 г.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДЕТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

1. Схема территориального планирования Российской Федерации;
2. Схема территориального планирования Хабаровского края, утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2012 № 232-пр;
3. Схема территориального планирования Ульчского муниципального района Хабаровского края, утверждена решением Собрания депутатов Ульчского муниципального района Хабаровского края от 30.07.2010 № 187;
4. Нормативы градостроительного проектирования Хабаровского края, утверждены постановлением Правительства Хабаровского края от 27.05.2013 № 136-пр;
5. Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 13.06.2018 № 215-пр;
6. Территориальная схема обращения с отходами Хабаровского края, утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 20.12.2016 № 477-пр;
7. Региональная программа «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Хабаровского края на 2022 - 2031 годы», утверждена распоряжением Правительства Хабаровского края от 30.12.2017 № 944-рп.

3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

3.1. Анализ использования территории сельского поселения

3.1.1. Административно–территориальное устройство муниципального образования

В соответствии с Законом Хабаровского края № 208 от 28.07.2004 г «О наделении поселковых, сельских муниципальных образований статусом городского, сельского поселения и об установлении их границ» Быстринское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения.

В состав сельского поселения входит два населенных пункта:

- пос. Решающий;
- пос. Быстринск.

В соответствии с Законом Хабаровского края № 264 от 14.03.2005 г «Об административных центрах сельских поселений и муниципальных районов Хабаровского края» административным центром Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края определен пос. Решающий.

Численность населения Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края по состоянию на 01.01.2023 составляет 285 человек, в том числе по населенным пунктам:

- 1) пос. Решающий – 133 человека;
- 2) пос. Быстринск – 152 человека.

Общая площадь Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края составляет 57 348,09 Га, в том числе площадь населенных пунктов:

- пос. Решающий – 86,22 Га (существующая граница населенного пункта);
- пос. Быстринск – 55,21 Га (существующая граница населенного пункта).

Сведения о границах муниципального образования и населенного пункта содержатся в едином государственном реестре недвижимости:

- граница Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края – реестровый номер 27:16-3.17;
- граница населенного пункта пос. Решающий – реестровый номер 27:16-4.120;
- граница населенного пункта пос. Быстринск – реестровый номер 27:16-4.116.

В целях соблюдения минимальных расстояний от оси магистральных газопроводов и нефтепроводов до населенных пунктов, в соответствии с правилами установленными СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» настоящим Проектом генерального плана предусмотрено изменение границы населенного пункта пос. Решающий.

Планируемая граница населенного пункта пос. Решающий отображена на карте границ населенных пунктов. Общая площадь населенного пункта пос. Решающий, в планируемых границах населенного пункта, составляет 85,91 Га.

Территория сельского поселения представлена землями населенного пункта, землями лесного фонда, землями промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

3.1.2. Особо охраняемые природные территории

На территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края расположена особо охраняемая природная территория местного значения «Большинский утес».

Так же частично в границах Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края расположены особо охраняемые природные территории краевого значения:

- Государственный природный заказник «Шаман-Яй»;

- Памятник природы краевого значения «Лесной массив с участием кедра корейского».

Сводная информация об особо охраняемых природных территориях краевого и местного значения, расположенных на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, по состоянию на 01.01.2023 представлен в таблице 3.1.2-1.

Особо охраняемые природные территории федерального значения на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствуют.

Таблица 3.1.2-1

**Перечень особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории
Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района
Хабаровского края, по состоянию на 01 января 2023 года**

№ п/п	Наименование ООПТ, (реестровый номер ЕГРН)	Категория	Значение	Площадь, га		Реквизиты правовых актов об организации ООПТ
				Всего	в том числе в границах Быстринс кого поселения	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Больбинский утес (27:16-9.4)	-	Местное	5,0	5,0	Решение Ульчского районного Совета народных депутатов от 17.03.1993 № 54- МС**
2.	Шаман-Яй (27:00-9.2)	Заказник	Краевое	50696,0	55,8	Постановление Правительства Хабаровского края от 28.12.2017 № 540-пр
3.	Лесной массив с участием кедра корейского (27:16-6.46)	Памятник природы	Краевое	494,78	16,26	Постановление главы администрации Хабаровского края от 20.01.1997 № 7

3.1.3. Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

В границах Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического).

Рассматриваемая территория расположена вне зон охраны и вне защитных зон объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Территория Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края ранее не подвергалась сплошным историко-культурным исследованиям, но относится к зоне с возможным обнаружением объектов археологии и сохранившихся участков культурного слоя. Наиболее перспективными местами являются берега и долина реки Амур, проток, берега ручьев, поверхности надпойменных террас и релок.

В соответствии со статьями 28, 30 – 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), а так же пунктом 56 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, подлежат государственной историко-культурной экспертизе в целях определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия либо объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2023 № 2418 установлены особенности порядка определения наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, на территориях, указанных в абзаце 3 статьи 30 Закона № 73-ФЗ.

В целях проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, перспективных в плане обнаружения объектов археологии и сохранившихся участков культурного слоя, необходимо:

1) обеспечить проведение историко-культурной экспертизы земельного участка путем археологической разведки, в порядке, установленном статьей 45.1 Федерального закона №73-ФЗ;

2) представить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края документацию, подготовленную на основе археологических полевых работ, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, а так же заключение государственной историко-культурной экспертизы указанной документации (либо земельного участка).

В случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, и после принятия Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия необходимо:

1) разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или проведении спасательных археологических полевых работ либо план проведения спасательных археологических работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на выявленных объект культурного наследия (далее – документация);

2) получить по документации заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить ее в Управление государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края на согласование;

3) обеспечить реализацию согласованной Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края документации.

3.1.4. Территории традиционного природопользования

Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (далее – территории традиционного природопользования или ТТП) – особо охраняемые территории, образованные для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

Хабаровский край – территория традиционного проживания и природопользования нанайцев, нивхов, негидальцев, орочей, удэгейцев, ульчей, эвенков, эвенов.

В соответствии с постановлением Главы администрации Хабаровского края от 11.05.1994 № 252 «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Амурском, Аяно-Майском, Ванинском, Николаевском, Охотском, Советско-Гаванском, Ульчском, Хабаровском муниципальных районах Хабаровского края» бассейны рек Малая и Большая Кадинская, а так же озеро Кандинское, расположенные на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, расположены в границах Холанского участка территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Ульчском муниципальном районе Хабаровского края.

Положение о территориях традиционного природопользования краевого значения утверждено постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня 2013 года № 167-пр в соответствии с Федеральным законом от 07 мая 2001 г. № 49-ФЗ.

Основными задачами образования территорий традиционного природопользования краевого значения являются: защита исконной среды обитания, создание условий для осуществления традиционного природопользования, поддержка самобытной культуры коренных малочисленных народов, сохранение биологического разнообразия на этих территориях.

Осуществление хозяйственной деятельности на территориях традиционного природопользования краевого значения допускается, если указанная деятельность не нарушает установленный правовой режим.

В пределах границ территорий традиционного природопользования краевого значения запрещается:

1) повреждение и (или) уничтожение культовых сооружений, мест древних поселений, мест древних захоронений предков коренных малочисленных народов;

2) строительство зданий, сооружений, линейных объектов, геологическое изучение недр, разведка и добыча полезных ископаемых, сельскохозяйственные работы на отдельных участках земли и водного пространства, на которых установлены ограничения хозяйственной деятельности.

Ограничения хозяйственной деятельности вводятся на территориях традиционного природопользования краевого значения в отношении отдельных участков земли и водного пространства, используемых для ведения традиционного природопользования и традиционного образа жизни, по предложению Министерства природных ресурсов Хабаровского края и устанавливаются положениями о конкретных территориях традиционного природопользования краевого значения в соответствии с федеральным законодательством.

Хозяйственная деятельность на территориях традиционного природопользования краевого значения осуществляется с соблюдением требований природоохранного законодательства, в том числе по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи.

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, которые расположены в границах территорий традиционного природопользования краевого значения, а также другие юридические и физические лица обязаны соблюдать установленный правовой режим территорий традиционного природопользования краевого значения, возмещать ущерб, причиненный данным территориям вследствие нарушения законодательства Российской Федерации и Хабаровского края.

3.1.5. Зоны с особыми условиями использования территории

Одним из основных мероприятий по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки планируемой территории является установление зон с особыми условиями использования территории. Наличие тех или иных зон определяет систему

градостроительных ограничений территории, от которых зависит планировочная структура и условия развития жилых территорий.

В проекте генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края выделены следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;
- охранный зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии);
- охранный зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);
- зоны санитарной охраны источника водоснабжения;
- водоохранные зоны;
- прибрежные защитные полосы;
- зона затопления;
- зона подтопления;
- придорожная полоса автомобильных дорог;
- зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов);

Зоны с особыми условиями использования территории отображены на карте использования территории муниципального образования материалов по обоснованию генерального плана в виде карт. Размеры зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости, отображены на картах ориентировочно (в соответствии с нормативными значениями). Уточнение границ и установление данных зон с особыми условиями использования территории должно осуществляться в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ.

3.1.5.1. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов установлены в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны

отдыха, курорта. Границей жилой застройки является линия, ограничивающая размещение жилых зданий, строений, наземных сооружений и отстоящая от красной линии на расстояние, которое определяется градостроительными нормативами. Красная линия отделяет территорию улично-дорожной сети от остальной территории населенного пункта. За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения.

3.1.5.2. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии)

Охранные зоны для линий электропередачи устанавливаются согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.

Охранные зоны воздушных линий электропередачи

Проектный номинальный класс напряжения, кВ	Расстояние, м
1	2
до 1	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)
1 - 20	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)
35	15
110	20
150, 220	25
300, 500, +/- 400	30
750, +/- 750	40
1150	55

б) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей

точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего документа, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.

3.1.5.3. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

б) вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов;

в) вдоль подводных переходов – в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны;

г) вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 м во все стороны.

В охранных зонах магистральных трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

б) открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

в) устраивать объекты размещения отходов, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

г) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного разлива транспортируемой продукции;

д) бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;

е) разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.

В охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;

б) высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопой, производить колку и заготовку льда;

в) сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

г) производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы;

д) производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта.

3.1.5.4. Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы

Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65 «Водного кодекса Российской Федерации» (ВК РФ). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны озер площадью более 0,5 км² устанавливается в размере 50 м (ст. 65 ВК РФ).

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических

транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них (ст. 6 ВК РФ).

На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

На территории водоохранных зон запрещается:

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- 5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта).

В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:

- 1) распашка земель;
- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;
- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
- 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
- 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

3.1.5.5. Зоны санитарной охраны источника водоснабжения

Условием для обеспечения населения качественной питьевой водой является расчет ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработка мероприятий по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнение требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников».

Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. № 10 О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

3.1.5.6. Зоны затопления и подтопления

На территории Быстринского сельского поселения установлены, в соответствии с действующим законодательством, границы зон затоплений и подтоплений водами прот. Пульсинская (бассейн р. Амур). Сведения о границах зон затопления и подтопления содержатся в ЕГРН:

№ п/п	Наименование населенного пункта, на территории которого определены границы зон затопления, подтопления	Характеристики зоны затопления, подтопления	Реестровый номер в ЕГРН
1.	пос. Быстринск	Зоны затопления	
		1%	27:16-6.524
		Зоны подтопления	
		0,3	27:16-6.526
		2-3	27:16-6.525
		0,3-0,7 до 1,2-2	27:16-6.517

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ, в границах зон затопления, подтопления запрещаются:

- 1) строительство объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод;
- 2) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;
- 3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- 4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Инженерная защита территорий и объектов от негативного воздействия вод (строительство водоограждающих дамб, берегоукрепительных сооружений и других сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, и (или) методы инженерной защиты, в том числе искусственное повышение поверхности территорий, устройство свайных фундаментов и другие методы инженерной защиты) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными на выдачу разрешений на строительство в соответствии

с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, юридическими и физическими лицами - правообладателями земельных участков, в отношении которых осуществляется такая защита.

3.1.5.7. Придорожные полосы автомобильных дорог

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В границах придорожных полос автомобильных дорог в соответствии с положениями Федерального закона № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, ремонта, содержания таких автомобильных дорог, их сохранности и с учетом перспектив их развития.

Придорожные полосы автомобильных дорог устанавливаются от границы полосы отвода автомобильных дорог в размере:

150 м – для участков автомобильных дорог, построенных для объездов городов с численностью населения свыше 250 тыс. чел.;

100 м – для автомобильных дорог, соединяющих административные центры (столицы) субъектов РФ с другими населенными пунктами, а также для участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения, построенных для объездов городов с численностью населения до 250 тыс. чел.;

75 м – для автомобильных дорог I и II категорий;

50 м – для автомобильных дорог III и IV категорий;

25 м – для автомобильных дорог V категории.

3.2. Комплексная оценка территории поселения

3.2.1. Экономическая база и сфера занятости

На территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края предприятия промышленности отсутствуют.

Наиболее значимую роль в формировании продовольственного фонда сельского поселения играет рыбная отрасль. На территории Быстринского

сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края рыбопромысловые участки имеют: ООО «Ресурс-рыба»; ООО Скалопс.

По состоянию на 01.01.2024 года, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на территории сельского поселения осуществляют деятельность 6 субъектов малого и среднего предпринимательства. Третья часть предпринимателей работает в сфере розничной торговли, так же малый бизнес сельского поселения представлен лесозаготовками, пассажирскими перевозками, рыболовством.

3.2.2. Социальная инфраструктура

3.2.2.1. Образование

Система образования на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края представлена:

- муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа п. Быстринск Ульчского муниципального района Хабаровского края (МБОУ СОШ п. Быстринск) осуществляющим образовательную деятельность в двух школах, расположенных в п. Быстринск, по ул. Набережная, 11, а так же в п. Решающий, по ул. Советская, 17;
- муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 27 п. Быстринск Ульчского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ детский сад № 27 п. Быстринск), расположенным в п. Быстринск, по ул. Центральная, 35.

3.2.2.2. Здравоохранение

Система здравоохранения на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края представлена:

- КГБУЗ «Ульчская районная больница» Циммермановское отделение ФАП в п. Быстринск, расположенное в п. Быстринск, ул. Набережная, д. 13;
- КГБУЗ «Ульчская районная больница» Циммермановское отделение ФАП в п. Решающий, расположенное в п. Решающий, ул. Клубная, д. 1.

Здания фельдшерско-акушерских пунктов новые, введены в эксплуатацию 20.12.2023 в рамках реализации краевой государственной программы «Развитие здравоохранения» и региональной программы

«Модернизация первичного звена здравоохранения». Пропускная способность ФАПов – 25 посещений в смену.

3.2.2.3. Культура и библиотечное обслуживание

На территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края в настоящее время действуют 3 учреждения культуры: Межпоселенческая библиотека филиал № 14 п. Решающий, межпоселенческая библиотека филиал № 13 п. Быстринск, сельский клуб п. Решающий муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческий районный Дом культуры» Ульчского муниципального района.

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия сельского поселения.

Благодаря работе 3 культурно-досуговых формирований более 500 человек приобщаются к творчеству, любительскому искусству и ремеслам, культурно развиваются и занимаются самообразованием.

3.2.2.4. Физическая культура и массовый спорт

На территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствуют спортивно-оздоровительные объекты и учреждения.

Сфера физической культуры и спорта на территории сельского поселения представлена спортивным залом МБОУ СОШ п. Быстринск.

3.2.3. Транспортная инфраструктура

3.2.3.1. Автомобильный транспорт

Транспортные связи Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края с другими сельскими поселениями района, с административным центром Ульчского муниципального района – с. Богородское, с краевым центром – г. Хабаровск, осуществляются автомобильным транспортом.

Через территорию Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края проходит автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «с.

Селихино - г. Николаевск-на-Амуре», идентификационный номер автомобильной дороги - 08 ОП РЗ 08А-10.

Общая протяженность автомобильной дороги «с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре» составляет 567,656 км, из которых 20,47 км расположены в границах Быстринского сельского поселения. Категория дороги - 4.

Подъезд к пос. Быстринск осуществляется по автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения «подъезд к пос. Быстринск», идентификационный номер автомобильной дороги - 08 ОП РЗ 08К-104. Протяженность автомобильной дороги «подъезд к пос. Быстринск» составляет 1,059 км, категория дороги - 5.

Объекты дорожного сервиса на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствуют.

3.2.3.2. Водный транспорт

Водный транспорт на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствует.

На территории поселения имеется маломерный флот, находящийся в частной собственности населения.

3.2.3.3. Воздушный транспорт

Воздушный транспорт на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствует.

3.2.3.4. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствует.

3.2.3.5. Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края представлена поселковыми дорогами местного значения.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 6,9058 км.

Таблица 3.2.3.5-1

**Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения
Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района
Хабаровского края**

№ п/п	Идентификационный номер	Наименование автомобильной дороги	Протяженность, км
Пос. Решающий			
1	08-250 ОП МП-014	Улица Гаражная	0,7
2	08-250 ОП МП-003	Улица Клубная	0,4075
3	08-250 ОП МП-004	Улица Лесная	0,3512
4	08-250 ОП МП-011	Улица Набережная	0,4775
5	08-250 ОП МП-013	Улица Пионерская	0,282
6	08-250 ОП МП-009	Улица Советская	0,6836
7	08-250 ОП МП-010	Улица Спортивная	0,4194
8	08-250 ОП МП-012	Улица Строительная	0,2235
Пос. Быстринск			
1	08-250 ОП МП-008	Улица Озерная	0,4072
2	08-250 ОП МП-007	Улица Новая	0,2093
3	08-250 ОП МП-006	Улица Набережная	1,1773
4	08-250 ОП МП-005	Улица Центральная	1,1676
5	08-250 ОП МП-002	Улица Гаражная	0,254
6	08-250 ОП МП-001	Переулок Школьный	0,1457

3.2.4. Инженерная инфраструктура и трубопроводный транспорт

3.2.4.1. Трубопроводный транспорт

В границах территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края расположены участки магистрального газопровода Оха – Комсомольск-на-Амуре, и магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

3.2.4.2. Теплоснабжение

Централизованная система теплоснабжения на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствует.

Теплоснабжение жилищного фонда, а так же объектов социальной инфраструктуры осуществляется от индивидуальных источников тепловой энергии.

На территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края расположено две котельные в п. Решающий и в п. Быстринск. На сегодняшний день котельные законсервированы и не эксплуатируются.

3.2.4.3. Газоснабжение

Централизованное газоснабжение на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствует.

3.2.4.4. Электроснабжение

Электроснабжение Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края осуществляется от автономного источника генерирующей мощности – газопоршневой электростанции (ГПЭС), расположенной в пос. Циммермановка Ульчского района Хабаровского края, по воздушной линии класса напряжения 6 кВ.

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным линиям класса напряжения 0,4 кВ.

3.2.4.5. Водоснабжение

Централизованная система водоснабжения на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствует.

Водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов сельского поселения осуществляется от индивидуальных скважин и колодцев шахтного типа.

В пос. Решающий, по ул. Лесная, стр. 18, лит. А, имеется водозаборная скважина, используемая для подвоза воды автотранспортом.

3.2.4.6. Водоотведение

На территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края централизованная система водоотведения отсутствует.

3.2.5. Обращение с отходами на территории муниципального образования

Очистка территорий населенных пунктов - одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды. Снижение загрязнения почв на территории населенного пункта должно обеспечиваться своевременным вывозом мусора с придомовых территорий, ликвидацией несанкционированных свалок.

Объекты, внесенные в государственный реестр объектов размещения отходов, на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствуют. Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов не организован.

Всего на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, по данным 2016 года, образуется 70 тонн твердых коммунальных отходов.

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 декабря 2016 г. № 477-пр на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края расположено два места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов:

- 1 км южнее п. Быстринск;
- 0,5 км восточнее п. Решающий.

Проектом генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края предусмотрена ликвидация данных мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления и рекультивация земельных участков, на которых они расположены.

Территориальной схемой обращения с отходами Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 декабря 2016 г. № 477-пр, на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края не предусмотрено строительство объекта по обработке и (или) обезвреживанию и (или) захоронению ТКО.

3.3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения

Проектом генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края предусмотрено размещение объектов местного значения поселения в области социальной инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, а так же иные объекты местного значения поселения.

Основной проблемой при определении мест размещения объектов местного значения поселения, является практически полное отсутствие территорий, в границах населенного пункта пос. Быстринск, свободных от затопления, подтопления водами р. Амур. Границы зон затопления и

подтопления на территории пос. Быстринск установлены, в соответствии с действующим законодательством, сведения о границах зон затопления и подтопления содержатся в ЕГРН.

В связи с чем, при размещении объектов местного значения в границах зон затопления, подтопления, необходимо обеспечить данные объекты местного значения сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод.

Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения Быстринского сельского поселения, представлено в таблице 3.3-1.

Таблица 3.3-1

**Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения
Быстринского сельского поселения**

Индекс объекта	Наименование объекта	Строительство/реконструкция	Обоснование выбранного варианта размещения объекта местного значения
1	2	3	4
Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения			
1.1	Дом Культуры на 80 мест	Строительство	Размещение дома культуры на 80 мест предусмотрено по ул. Советская в пос. Решающий, в границах общественно-деловой функциональной зоны. Предлагаемое место размещения объекта, расположено в центральной части поселка, имеет благоприятную транспортную и инженерную доступность.
1.2	Универсальная спортивная площадка (Школьный стадион в пос. Решающий)	Строительство	Размещение универсальной спортивной площадки предусмотрено по ул. Советская в пос. Решающий, в границах общественно-деловой функциональной зоны. Предлагаемое место размещения объекта, расположено в центральной части поселка, вблизи здания сельской школы в пос. Решающий.

1.3	Многофункциональная спортивно-игровая площадка	Строительство	Размещение многофункциональной спортивно-игровой площадки предусмотрено по ул. Клубная в пос. Решающий. Предлагаемое место размещения объекта, расположено вблизи жилой застройки поселка, имеет благоприятную пешеходную и транспортную доступность.
1.4	Универсальная спортивная площадка (Школьный стадион в пос. Быстринск)	Строительство	Размещение универсальной спортивной площадки (Школьного стадиона) предусмотрено по ул. Набережная, 15 в пос. Быстринск, в границах общественно-деловой функциональной зоны, вблизи здания сельской школы в пос. Быстринск. На сегодняшний день, на предлагаемом месте размещения объекта, расположена не эксплуатируемая (законсервированная) котельная. Ввиду отсутствия вблизи здания сельской школы пос. Быстринск, свободных от застройки территорий, предложено демонтировать здание существующей не эксплуатируемой котельной с последующим размещением на данной территории универсальной спортивной площадки (Школьного стадиона).
Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры			
2.1	Газовая котельная в пос. Решающий	Строительство	Размещение газовой котельной в пос. Решающий предусмотрено на месте существующей неэксплуатируемой котельной на земельном участке с кадастровым номером 27:16:0020703:397
2.2	Газовая котельная в пос. Быстринск	Строительство	Размещение газовой котельной в пос. Быстринск предусмотрено на территории, свободной от застройки вне водоохранной зоны р. Амур
2.3	Демонтаж котельной	-	Демонтаж существующей не эксплуатируемой (законсервированной) котельной, расположенной по ул. Набережная, 15 в пос. Быстринск.

2.4	Тепловая сеть в пос. Быстринск	Строительство	При размещении в пос. Быстринск планируемого объекта местного значения (2.2) «Газовая котельная в пос. Быстринск» необходимо строительство новой тепловой сети от планируемой к размещению газовой котельной до объектов социальной инфраструктуры. Размещение тепловой сети предусмотрено по кратчайшему пути от котельной до зданий школы и детского сада.
2.5	Газораспределительный пункт в пос. Решающий	Строительство	Размещение объекта предусмотрено в месте подключения к межпоселковому газопроводу на территории пос. Решающий
2.6	Газораспределительный пункт в пос. Быстринск	Строительство	Размещение объекта предусмотрено в месте подключения к межпоселковому газопроводу на территории пос. Быстринск
2.7	Распределительный газопровод в пос. Решающий	Строительство	Размещение линейного объекта предусмотрено по территориям общего пользования, вдоль улиц и проездов пос. Решающий, от газораспределительного пункта до потребителей
2.8	Распределительный газопровод в пос. Быстринск	Строительство	Размещение линейного объекта предусмотрено по территориям общего пользования, вдоль улиц и проездов пос. Быстринск, от газораспределительного пункта до потребителей
Иные объекты местного значения			
3.1	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов производства и потребления в пос. Решающий	-	Объект расположен 0,5 км восточнее пос. Решающий
3.2	Ликвидация места несанкционированного размещения отходов производства и потребления в пос. Быстринск	-	Объект расположен 1 км южнее пос. Быстринск

3.3	Источник наружного противопожарного водоснабжения. Искусственный водоем	Строительство	Места размещения объектов определены в соответствии с требованиями СП 8.13130.2020
3.4	Источник наружного противопожарного водоснабжения. Искусственный водоем	Строительство	
3.5	Источник наружного противопожарного водоснабжения. Искусственный водоем	Строительство	
3.6	Источник наружного противопожарного водоснабжения. Искусственный водоем	Строительство	

4. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Проектом генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края не предусмотрены территории комплексного развития.

5. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.1. Объекты федерального значения

На территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, предусмотрено размещение объектов федерального значения в области железнодорожного транспорта.

Перечень объектов федерального значения, планируемых к размещению на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, представлен в таблице 5.1-1.

Таблица 5.1-1

Перечень объектов федерального значения, планируемые к размещению на территории Быстринского сельского поселения

№ п/п	Наименование и основные характеристики объекта федерального значения	Назначение объекта	Реквизиты документа территориального планирования
1.	Селихин - Ныш, строительство железнодорожной линии протяженностью 582 км	Строительство новых железнодорожных линий	Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 г. № 384-р

5.2. Объекты регионального значения

Согласно Схеме территориального планирования Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2012 № 232-пр, на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края планируются к размещению следующие объекты регионального значения:

- Автомобильная дорога Селихино – Николаевск-на-Амуре (планируемый для размещения; планируемый к реконструкции);
- Газопровод межпоселковый п. Циммермановка - п. Быстринск - п. Решающий (планируемый для размещения).

Так же схемой территориального планирования Хабаровского края предусмотрено размещение на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края двух фельдшерско-акушерских пунктов на 25 посещений в смену каждый, в пос. Быстринск и в пос. Решающий.

Данные учреждения здравоохранения построены и введены в эксплуатацию, сведения об объектах содержатся в ЕГРН.

5.2.1 Автомобильная дорога Селихино - Николаевск-на-Амуре

Через территорию Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края проходит автомобильная дорога общего пользования регионального или межмуниципального значения «с. Селихино - г. Николаевск-на-Амуре», идентификационный номер автомобильной дороги - 08 ОП РЗ 08А-10.

Реконструкция автомобильной дороги Селихино – Николаевск-на-Амуре с устройством усовершенствованного покрытия, повышением технической категории (до III) и спрямлением ряда участков, предусмотрена стратегией социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 13 июня 2018 г. № 215-пр.

5.2.2 Газопровод межпоселковый п. Циммермановка - п. Быстринск - п. Решающий

Строительство объекта регионального значения «Газопровод межпоселковый п. Циммермановка - п. Быстринск - п. Решающий (планируемый для размещения)» предусмотрено Схемой территориального планирования Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2012 № 232-пр, с учетом Генеральной схемы газоснабжения и газификации Хабаровского края.

Общая протяженность межпоселкового газопровода составляет – 25,5 км.

Проектом генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края предусмотрено размещение данного объекта регионального значения в границах сельского

поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2012 № 232-пр.

Охранная зона для межпоселкового газопровода устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.

6. УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТОМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННОГО ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

На территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края, в соответствии со Схемой территориального планирования Ульчского муниципального района Хабаровского края, утвержденной решением Собрания депутатов Ульчского муниципального района Хабаровского края от 30.07.2010 № 187, не предусмотрено размещение объектов местного значения муниципального района.

7. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

7.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» для территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края актуальны следующие источники чрезвычайной ситуации:

1. Природного характера:

- опасные геофизические явления;
- опасные гидрологические явления;
- опасные метеорологические явления;
- опасные явления в лесах.

2. Техногенного характера:

- транспортные аварии;
- аварии на системах жизнеобеспечения;
- взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях;
- аварии с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата.

7.1.1. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

7.1.1.1. Опасные геофизические явления

К опасным геофизическим явлениям, возникновение которых возможно на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края относится – землетрясение.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае землетрясения является - сейсмическое событие магнитудой 5 и более по шкале Рихтера на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО, в результате которого:

- погиб 1 человек и более;
- или получили вред здоровью 5 человек и более;
- или имеются разрушения зданий и сооружений;

- или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более;
- или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

В соответствии с картами общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), территория Быстринского сельского поселения (пос. Решающий) попадает в зону землетрясений: А – 7 баллов; В – 8 баллов; С – 9 баллов.

7.1.1.2. Опасные гидрологические явления

К опасным гидрологическим явлениям, возникновение которых возможно на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края относятся – высокие уровни воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок).

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае высокого уровня воды (половодье, зажор, затор, дождевой паводок) является - подъем уровня воды, в результате которого на территории населенного пункта и (или) на ПОО и (или) КВО:

- погиб 1 человек и более;
- или получили вред здоровью 5 человек и более; или имеются разрушения зданий и сооружений;
- или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более;
- или произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур и (или) природной растительности на площади 100 га и более.

В результате проявления опасных гидрологических явлений, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, может оказываться поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Паводки характеризуются интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды, вызываемые дождями или снеготаянием во время оттепелей. Значительный паводок может вызвать наводнение и затопление.

При затоплении происходит процесс заполнения водой пониженных частей речной поймы, береговой зоны водоема в результате повышения уровней воды водотока, водоема или подземных вод, приводящий к образованию свободной поверхности воды на участке территории. Затопление обычно является естественным процессом, вызываемым интенсивными осадками и весенним снеготаянием.

На территории Быстринского сельского поселения установлены, в соответствии с действующим законодательством, границы зон затоплений и подтоплений водами прот. Пульсинская (бассейн р. Амур). Сведения о границах зон затопления и подтопления содержатся в ЕГРН:

№ п/п	Наименование населенного пункта, на территории которого определены границы зон затопления, подтопления	Характеристики зоны затопления, подтопления	Реестровый номер в ЕГРН
1.	пос. Быстринск	Зоны затопления	
		1%	27:16-6.524
		Зоны подтопления	
		0,3	27:16-6.526
		2-3	27:16-6.525
		0,3-0,7 до 1,2-2	27:16-6.517

7.1.1.3. Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под воздействием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую среду.

Возникновение опасных метеорологических явлений может повлиять на территорию и жизнедеятельность населения следующим образом:

- при сильном ветре может произойти разрушение построек, повреждение воздушных линий связи электропередач, повал деревьев. Так же может быть затруднена работа транспорта;
- при сильном дожде, ливне и продолжительном сильном дожде возможно затопление территории, дождевой паводок, размыв почвы, дорог; затруднения в работе транспорта и проведение наружных работ;
- при сильном снегопаде может возникнуть аварийная ситуация из-за увеличения снеговой нагрузки на различные сооружения, деревья. Возможно возникновение снежных заносов. Так же может быть затруднена работа транспорта.

7.1.1.4. Опасные явления в лесах

На смежных территориях существует вероятность возникновения природных пожаров. Длительный засушливый период с высокой температурой почвы и воздуха может привести к возникновению природных пожаров. Основными причинами возникновения природных пожаров являются:

- разряды молний;

- намеренные поджоги, в том числе сельскохозяйственные палы;
- нарушение мер пожарной безопасности населением (непотушенные костры, горящие окурки и спички, битое бутылочное стекло, способное сыграть роль линзы);
- производственная деятельность населения при проведении лесо- и торфозаготовительных и сельскохозяйственных работ.

Пос. Быстринск и пос. Решающий включены в Перечень населенных пунктов Хабаровского края, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

7.1.2. Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

7.1.2.1. Транспортные аварии

К транспортным авариям, возникновение которых возможно на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края относятся аварии на автомобильном транспорте, а так же аварии на водном транспорте.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае аварии на автомобильном транспорте является:

- 1) Дорожно-транспортное происшествие с участием 10 автотранспортных средств и более или автотранспортного средства, осуществляющего пассажирские перевозки и имеющего более восьми сидячих мест, помимо сидения водителя, в результате которого: погибли 5 человек и более; или получили вред здоровью 10 человек и более;
- 2) Прекращение или ограничение движения на участке дороги (федерального и регионального значения), не имеющей объездных путей, на 6 часов и более.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае аварии на водном транспорте является:

Столкновение, опрокидывание, затопление, посадка на мель, выбрасывание на берег судов, за исключением шлюпок и плавучих средств, которые являются принадлежностями судна, судов массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 кВт включительно, спортивных парусных судов, длина которых не должна превышать 9 м, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха, беспалубных несамоходных судов, длина которых не должна превышать 12 м (в том числе вследствие неблагоприятных

гидрометеорологических условий), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или затруднено (прекращено) судоходство на 72 часа и более; произошел разлив топлива и попадание загрязняющих веществ в водный объект в объеме 1 т и более.

7.1.2.2. Аварии на системах жизнеобеспечения

К авариям на системах жизнеобеспечения, возникновение которых возможно на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края относятся: аварии на объектах теплоснабжения; аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае аварии на объектах теплоснабжения является - нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в холодный период (теплый период - ниже +20 °С).

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае аварии на объектах водоснабжения, электроэнергетики и газораспределительных систем является - нарушение условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки и более.

7.1.2.3. Взрывы (в том числе с последующим горением) и (или) разрушения (обрушения) в зданиях и сооружениях

К взрывам (в том числе с последующим горением) и (или) разрушениям (обрушениям) в зданиях и сооружениях, возникновение которых возможно на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края относятся: взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей; взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.); взрывы и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения; взрывы и (или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки); обнаружение (взрыв) взрывоопасного предмета.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае взрыва и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для постоянного или длительного (круглосуточного) проживания людей является - взрыв и (или) полное или частичное внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 1 человека и более.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае взрыва и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для временного пребывания людей, преимущественно ритмичного характера (рабочий день, школьная смена, сеанс и т.д.) является - взрыв и (или) разрушение (обрушение) элементов зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае взрыва и (или) разрушения (обрушения) в зданиях, сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения является - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае взрыва и (или) разрушения (обрушения) открытых и крытых спортивно-физкультурных, зрелищных, торговых сооружений (стадионы, спортивно-развлекательные комплексы, рынки) является - взрыв и (или) внезапное разрушение (обрушение) зданий и сооружений, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае обнаружения (взрыва) взрывоопасного предмета является:

- 1) Обнаружение авиационных бомб и фугасов в населенном пункте - любой факт.
- 2) Взрыв взрывоопасного предмета (авиационная бомба, артиллерийский боеприпас, мина, фугас, граната, тротиловая шашка, взрывчатые материалы промышленного назначения), в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более; или

имеются разрушения зданий и сооружений; или нарушены условия жизнедеятельности 50 человек и более.

К числу взрыво- и пожароопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефтепроводы. На объектах (ВПО) возможны такие ЧС как: взрыв и горение ГСМ, лакокрасочных и полимерных материалов, сырья и готовой продукции на предприятиях и складах.

На территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края к взрыво-пожароопасным объектам следует отнести участки магистрального газопровода «Оха - Комсомольск-на-Амуре», магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток.

Так же, на территории поселения планируются к размещению взрыво-пожароопасные объекты: газопровод высокого давления, внутрипоселковые газопроводы низкого давления, газораспределительные пункты.

7.1.2.4. Аварии с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата

В границах территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края расположены участки магистрального газопровода Оха – Комсомольск-на-Амуре, и магистральный газопровод Сахалин-Хабаровск-Владивосток, в связи с чем, на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края возможно возникновение аварий с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата.

Критерием отнесения события к чрезвычайной ситуации в случае аварий с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата является:

- 1) Разлив нефтегазоводяной смеси, нефти, газового конденсата, нефтепродуктов на сухопутной части территории в объеме 5 т и более или выброс газа в объеме 5 тыс.м³ и более;
- 2) Загрязнение водного объекта (внутренние морские воды, территориальное море, прилежащая и исключительная экономическая зона

Российской Федерации, а также поверхностные и подземные водные объекты) нефтегазоводяной смесью, нефтью, газовом конденсатом, нефтепродуктами в объеме 1 т и более;

3) Загрязнение водного объекта источника питьевого водоснабжения в границах 1 и (или) 2 и (или) 3 поясов зоны санитарной охраны;

4) Газонефтеводопроявление, неуправляемое истечение нефтегазоводяной смеси (открытый фонтан) и грифонообразование, в результате которого: погиб 1 человек и более; или получили вред здоровью 5 человек и более.

7.1.3. Мероприятия по минимизации последствий (предупреждению) возникновения ЧС природного и техногенного характера

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природно-техногенной обстановки территории.

Для минимизации ущерба, причиняемого неблагоприятными метеорологическими явлениями, определены следующие организационные мероприятия:

- приведение в готовность средств оповещения населения, информирование населения о действиях во время ЧС;
- контроль над состоянием и своевременное восстановление деятельности жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения, инженерных коммуникаций, линий электропередач, связи;
- подсыпка песка на проезжей части для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие гололеда; своевременная организация контроля над транспортными потоками.

7.1.3.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций, вызванных землетрясениями

Внезапность возникновения землетрясений, отсутствие методов и способов краткосрочного прогнозирования времени их возникновения, масштабность охватываемой ими территории, вероятность массового поражения населения требуют высокой подготовленности всех звеньев Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций (РСЧС) и, прежде всего, территориальных ее подсистем, к ликвидации их последствий и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

В соответствии с п.4.4 ГОСТ 31937-2011 после любых существенных сейсмических событий следует проводить сплошные внеплановые обследования всех эксплуатируемых объектов капитального строительства, расположенных на затронутой землетрясением территории.

Оперативность, состав и последовательность работ по обследованию определяются: - силой землетрясения, - масштабом угрозы для жизни и безопасности людей, - предполагаемым масштабом экономического урона. Целью обследований является: получение оперативной информации для экстренного оказания помощи пострадавшим жителям при землетрясении, среднесрочная и долгосрочная оценка возможности дальнейшей эксплуатации зданий и сооружений, получение информации для выработки мероприятий по ликвидации последствий землетрясения, уточнение силы произошедшего землетрясения, уточнение реальной сейсмостойкости существующей застройки после землетрясения.

Неотложные работы при землетрясениях направлены на локализацию, подавление или снижение до минимально возможного уровня воздействия вредных и опасных факторов, препятствующих проведению аварийно-спасательных работ и угрожающих жизни и здоровью пострадавших и спасателей, оказание пострадавшему населению необходимой помощи.

Величина и структура потерь населения при землетрясениях определяются интенсивностью землетрясения; типами зданий и сооружений, в которых размещается население в момент толчков, и характером его размещения (открыто на местности, в зданиях и сооружениях различных типов). Вместе с тем структура травматических повреждений также зависит от положения тела человека в момент землетрясения. При этом механизм поражения людей в результате непосредственного воздействия факторов, причиной которых являются подземные толчки, может быть различным.

Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях считаются:

- обрушение отдельных частей здания;
- падение (особенно с верхних этажей) битых стекол;
- зависание и падение на проезжую часть улицы разорванных электропроводов;
- падение тяжелых предметов в квартире;

- пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и замыканием электролиний;

- неконтролируемые действия людей в результате паники.

Режимам предоставления информации по обследованию последствий землетрясений соответствуют этапы обследования пораженной территории и расположенных на ней объектов капитального строительства:

1) Выявление разрушений и завалов, пожаров, подтоплений с целью поиска пострадавших, блокированных в поврежденных зданиях и сооружениях, а также оценка безопасности и возможностей первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения медицинской помощью, жильем, водо-, энергоресурсами и связью.

2) Визуальные сплошные обследования в соответствии с ГОСТ 31937 (отчетность по форме приложения А) с целью предварительной оценки целесообразности ремонтно-восстановительных работ или сноса поврежденных зданий и сооружений.

3) Комплексные обследования зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ 31937 в целях:

- установления категории технического состояния объектов, получения данных для разработки проектной документации по реконструкции, ремонту и усилению конструкций;

- установление фактической сейсмостойкости объектов и уточнение сейсмической интенсивности произошедшего землетрясения для совершенствования шкалы сейсмической интенсивности и проверки и корректировки прогностических карт последствий землетрясений;

- установления взаимосвязи между зарегистрированным динамическим поведением конструкций здания или сооружения во время землетрясения и изменением его технического состояния для совершенствования методов расчета зданий и сооружений на сейсмические воздействия (для зданий и сооружений на которых установлены станции мониторинга).

Для предупреждения обрушения зданий и сооружений от землетрясений, в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах», при их проектировании надлежит:

- применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, обеспечивающие снижение сейсмических нагрузок, в том числе системы сейсмоизоляции, динамического демпфирования и другие эффективные системы регулирования сейсмической реакции;

- принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;
- располагать стыки элементов вне зоны максимальных усилий, обеспечивать монолитность, однородность и непрерывность конструкций;
- предусматривать условия, облегчающие развитие в элементах конструкций и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие устойчивость сооружения.

При назначении зон пластических деформаций и локальных разрушений следует принимать конструктивные решения, снижающие риск прогрессирующего разрушения сооружения или его частей и обеспечивающие «живучесть» сооружений при сейсмических воздействиях.

Также не следует применять конструктивные решения, допускающие обрушение сооружения в случае разрушения или недопустимого деформирования одного несущего элемента.

7.1.3.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций в период подтоплений

Своевременное выполнение противопаводковых мероприятий позволяет существенно снизить размеры вредного воздействия паводковых вод.

Предупредительные меры, направленные на эти цели, могут быть разделены на три группы:

- меры прогнозно-аналитического характера;
- меры организационно-оперативного характера;
- инженерно-технические и другие профилактические мероприятия.

К мерам прогнозно-аналитического характера относятся:

- гидрологическое прогнозирование видов (типов) и масштабов затопления, анализ обстановки, выявление источников и возможных сроков затопления, оповещение органов управления и населения об угрозе затопления;
- организация проведения плановых и внеплановых мероприятий по надзору ГТС и водохозяйственных объектов, находящихся на территории Хабаровского края, с участием представителей органов Минприроды России, Ростехнадзора, Росводоресурсов, территориальных органов МЧС России и собственников объектов, с составлением актов оценки готовности ГТС к безаварийному прохождению паводков, осуществление контроля режимов их работы в предпаводковый период и в период прохождения паводков;

- организация проведения обследования зон возможного затопления в паводковых районах, подготовка паспортов гидрологической безопасности по каждому населенному пункту;
- осуществление контроля за соблюдением процедур, установленных законодательством о градостроительной деятельности для подготовки и утверждения документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков с учетом зон затопления, подтопления;
- обеспечение страховой защиты инженерных сооружений, объектов дорожного и жилищного хозяйства, подвергаемых повышенному риску затопления, подтопления, на паводкоопасных территориях в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- доведение до органов местного самоуправления информации о существующих ограничениях использования территории на землях, подверженных затоплению;
- организация формирования банка данных участков водных объектов с опасными эрозионными процессами и зонами периодического затопления;
- обмен информацией с территориальными органами МЧС России, Ростехнадзора, Росгидромета, Росводресурсов;
- планирование мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод, осуществление ремонтных работ на ГТС;
- планирование и организация строительства систем и сооружений инженерной защиты паводкоопасных районов;
- определение прав собственности муниципальных и сельских образований на бесхозные ГТС, что позволит привести в порядок документацию по эксплуатации ГТС, а также организация служб эксплуатации ГТС и/или ликвидация сооружений, утративших хозяйственную значимость;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- назначение ответственных за каждый пруд до наступления паводка;
- формирование дежурных бригад, составление графиков их работы;
- проведение инструктажей по технике безопасности;

- проверка наличия зафиксированных отметок нормального, форсированного и предельно допустимого горизонтов воды у сооружений.

К мерам организационно-оперативного характера относятся:

- заблаговременная подготовка проектов распорядительных документов для принятия должностными лицами органов исполнительной власти Хабаровского края, органов местного самоуправления, организаций и объектов решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения (о порядке эвакуации, охране имущества граждан, привлечении населения к работам, порядке движения транспорта, санитарно-эпидемических мероприятиях и т.д.);

- планирование конкретных предупредительных инженерно-технических мероприятий, мер защиты и других профилактических работ, организация их выполнения;

- уточнение планов в части действий органов управления и сил при наводнении;

- корректировка существующих генеральных планов, правил землепользования и застройки поселений и документации по планировке территорий с учетом зон затопления, подтопления с соответствующим нанесением границ зон затопления, подтопления территории 1% и 10% обеспеченности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» с учетом инвентаризации объектов недвижимости в этих зонах;

- разработка, ежегодная корректировка совместно с территориальными органами Ростехнадзора, Росводоресурсов и Росгидромета, органами местного самоуправления и утверждение решением КЧС и ОПБ субъекта реестра рисков затопления населенных пунктов, попадающих в зону затопления, подтопления, вызванных различными гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами;

- постановка задач органам управления, службам и силам ТП РСЧС, приведение их, в случае необходимости, в готовность;

- уточнение конкретного порядка взаимодействия органов управления ТП РСЧС с органами военного командования, предприятиями, учреждениями, общественными организациями и средствами массовой информации;

- проведение проверок готовности сил и средств ТП РСЧС;

- проведение необходимых инструктажей и тренировок органов управления и аварийно-спасательных формирований ТП РСЧС;

- подготовка системы связи и оповещения, организация взаимодействия со средствами массовой информации по оповещению населения по радио и телевидению, разработка текстов сообщений на случай наводнения;
- постоянное уточнение количества плавсредств, других материально-технических ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зонах возможного затопления, при возникновении угрозы затопления;
- материально-техническое обеспечение предупредительных мероприятий;
- организационная подготовка к использованию материальных резервов на случай чрезвычайных ситуаций;
- информирование граждан о прогнозе наводнения и проведение разъяснительной работы по действиям населения в предвидении и ходе половодья (паводка).

Инженерно-технические мероприятия базируются в основном на типовых способах снижения последствий наводнений, к которым следует отнести:

- уменьшение максимального расхода воды в реке путем перераспределения стока во времени;
- своевременное закрытие и ослабление (разрушение) ледовых переправ силами и средствами эксплуатирующих организаций, органов местного самоуправления, в зависимости от форм собственности, в особенности при наличии затороопасных участков ниже по течению водного объекта;
- подготовка ливневой канализации, оборудование водоотводных канав, расчистка существующих дорожных водоотводных сооружений и увеличение их пропускной способности;
- устройство дамб, обвалований;
- искусственное повышение поверхности территории;
- спрямление и углубление русел, их расчистка, заключение в коллектор;
- подсыпка территорий;
- проведение берегоукрепительных и дноуглубительных работ;
- регулирование русел и стока малых рек;

- регулирование стока и отвод поверхностных и подземных вод;
- регулирование спуска льда на участок водотока, к которому примыкают затопливаемые территории;
- дренажные системы и отдельные дренажи;
- устройство дренажных прорезей для обеспечения связи "верховодки" и техногенного горизонта, имеющего хорошие условия разгрузки;
- применение комбинированного способа профилактических мероприятий (устройств постоянных и временных водостоков и дорог с водотоками и т.д.).

Часть практических мероприятий, реализующих перечисленные способы, может проводиться только на долговременной основе, часть - в оперативном порядке в предвидении конкретного наводнения, часть - и оперативного, и долговременно.

К общему составу предупредительных мероприятий отнесены следующие активные и пассивные меры:

- посадка лесозащитных полос в бассейнах рек;
- распашка земли поперек склонов;
- сохранение древесной и кустарниковой растительности в пределах прибрежных защитных полос и водоохранных зон;
- террасирование склонов;
- строительство прудов и других искусственных водоемов в логах, балках и оврагах для перехвата талых и дождевых вод;
- перевод систематически затопляемых пашен в луга и пастбища;
- создание запасных летних лагерей для скота и мобильных доильных установок;
- сооружение или ремонт ограждающих дамб, сплошного и поучасткового обвалования;
- закладка в проекты гидроузлов резервных объемов создаваемых водохранилищ;
- организация и проведение срезки максимума половодья (паводка) за счет частичного сброса воды через напорный гидроузел в нижний бьеф и одновременного затопления резервной емкости водохранилища;
- проведение, в случае необходимости, заблаговременной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально затопливаемых зон;
- оперативное возведение простейших защитных сооружений (дамб) и принятие других мер для предохранения от затопления незащищенных

объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов (объектов здравоохранения, энергетики, водоснабжения, теплоснабжения, канализации, очистных, пищевой промышленности, содержащих АХОВ и др.), а также объектов, имеющих высокую материальную и культурную ценность;

- заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из потенциально затопливаемых районов;

- частичное ограничение или прекращение функционирования предприятий, организаций и учреждений, расположенных в зонах возможного затопления;

- санитарная очистка предполагаемых районов затопления;

- техническая подготовка выявленных заранее плавсредств для использования при аварийно-спасательных и других неотложных работах во время наводнения;

- оборудование объездных маршрутов для автотранспорта;

- очистка дренажных дорожных труб, водостоков;

- расширенная продажа населению водозащитной одежды и обуви и др.

При катастрофическом затоплении угрозу жизни и здоровью людей, помимо непосредственного воздействия волны прорыва, представляют аспирация воды, пребывание в холодной воде, нервно-психологическое перенапряжение, а также затопление (разрушение) систем, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Последствия катастрофического затопления могут усугубляться авариями на потенциально опасных и других объектах экономики, попадающих в зону затопления.

В случае угрозы катастрофического наводнения необходимо провести следующие мероприятия:

- привести органы управления, силы и средства ТП РСЧС Хабаровского края в готовность к применению по назначению в условиях ЧС;

- незамедлительно оповестить население об угрозе катастрофического затопления и принять необходимые меры защиты;

- принять меры по самостоятельному выходу населения из зоны возможного катастрофического затопления до прихода волны прорыва;

- организовать эвакуацию населения в безопасные районы за пределы зоны возможного катастрофического затопления до прихода волны прорыва;

- уточнить наличие пунктов временного проживания и питания, организовать размещение и обеспечение пострадавших граждан;

организовать мероприятия по проведению первоочередных работ в целях обеспечения жизнедеятельности пострадавшего населения;

проверка планирующей документации, уточнение состава сил и средств ТП РСЧС, проверка запасов материальных и технических средств.

При возможном воздействии вторичных поражающих факторов, возникающих при разрушении потенциально опасных объектов, попадающих в зону затопления, перечень основных мероприятий увеличивается за счет мероприятий, определяемых спецификой этих факторов.

Жители зон регулярно повторяющихся наводнений должны быть заранее проинформированы об этой опасности, обучены и подготовлены к действиям при угрозе и во время наводнения.

7.1.3.3. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

При рисках ЧС на объектах электроэнергетических систем

Сельское поселение должно иметь энергетическую базу, полностью обеспечивающую все потребности в электроэнергии, для повышения надежности электроснабжения необходима установка автономных источников электроснабжения и обеспечение минимальной потери в электросетях. Очень важно поддержание технического состояния и модернизация трубопроводов и инженерных сетей для обеспечения устойчивости к ЧС.

Для устойчивого функционирования территории при возникновении ЧС техногенного и природного характера необходимо на территории городского поселения предусмотреть использование в качестве резервных источников электроэнергии мелких стационарных и передвижных электростанций. В случае выхода из строя систем водоснабжения с централизованной подачей необходимо обеспечить хранение резервно-аварийного запаса воды в подземных резервуарах. Подверженность ЭГП должна учитываться при выборе строительных площадок или разработке инженерных мероприятий с оценкой возможной активизации процессов при техногенной нагрузке.

При рисках ЧС на объектах коммунального жизнеобеспечения

Предотвращение образования взрывов пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;
- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

- установлением в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20 % величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных) необходима установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Надежность водоснабжения населенных пунктов обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;
 - усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;
 - наличие резервного электроснабжения;
 - замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
 - обучение и повышение квалификации работников предприятий;
- создание аварийного запаса материалов.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

- трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись: «Огнеопасно газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;
- материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утвержденных в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70.

Для предотвращения аварий на трубопроводах и пожаро-взрывоопасных объектах необходимо безотлагательное проведение организационно-технологических мероприятий, направленных на

сокращение числа и размеров аварий и принятия системы мер по ликвидации их последствий.

Организационно-технологические мероприятия:

- совершенствование электрохимической защиты трубопроводов, емкостей и резервуаров для хранения нефтепродуктов от коррозии, контроль за их состоянием. Для уменьшения аварий производится дефектоскопия труб и емкостей, применяются антикоррозионные покрытия, ингибиторы коррозии;
- своевременный ремонт и замена аварийно-опасных элементов хранения и участков трубопроводов;
- формирование на предприятиях аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими специализированными машинами и механизмами.

Как показывает анализ, основными причинами взрывов газа являются изношенность газовых трубопроводов, бытовых приборов и оборудования, а также самовольное подключение жителей к газовым сетям. Большое количество взрывов газа в жилых домах связано с бесконтрольным использованием населением газовых баллонов.

Меры по предупреждению данных ЧС в основном связаны с осуществлением реконструкции и капитального ремонта теплоэнергетических систем и сетей жилищно-коммунального хозяйства, жилого фонда, находящегося в муниципальной собственности, а также принятием специальных программ по указанной проблеме.

Объекты коммунально-бытового назначения вновь строящиеся, действующие и реконструируемые необходимо проектировать с учетом приспособления:

- бань и душевых промышленных предприятий – для санитарной обработки людей в качестве санитарно-обмывочных пунктов;
- прачечных, фабрик химической чистки – для специальной обработки одежды, в качестве станций обеззараживания одежды;
- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта на станциях технического обслуживания – для специальной обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания техники.

При рисках ЧС, связанных с обрушением зданий и сооружений

Предупреждение обрушения жилых и производственных зданий, сооружений заключается в выполнении следующих предупредительных мер:

- контроль инспекции госстройнадзора, пожарнадзора над вводом в эксплуатацию зданий и сооружений, запрет бесконтрольного самостроя и перепланирования;
- контроль над природным воздействием на фундамент и стены сооружений, зданий;
- контроль над подвальными помещениями от возможного закладывания, хранения взрывоопасных веществ.

При рисках ЧС на транспорте

Для смягчения последствий аварий на автомобильном и железнодорожном транспорте необходимо применять следующие предупредительные меры:

- разработка комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и на повышение безопасности дорожных условий;
- контроль состояния автомобильных дорог, ж/д полотна, технического состояния автомобилей и подвижного состава;
- своевременный ремонт автомобилей, дорог и подвижного состава;
- поддержание в постоянной готовности сил и средств для ремонта транспорта и дорог;
- соблюдение технологических норм и правил для эксплуатации транспорта;
- организация взаимодействия органов управления, подразделений, сил и средств организаций, обеспечивающих ликвидацию ДТП на автомобильном и ЧС на ж/д транспорте;
- информация населения о соблюдении норм безопасности на железнодорожных путях.

Мероприятия по спасению пострадавших в таких чрезвычайных ситуациях определяются характером поражения людей, размером повреждения технических средств, наличием вторичных поражающих факторов.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера необходимо проведение следующих мероприятий:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарных разрывов от существующих и проектируемых автозаправочных станций, складов ГСМ;
- оснащение территорий автозаправочных станций современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

- контроль за состоянием емкостей на складах ГСМ, автозаправочных станциях, замена поврежденного коррозией оборудования;
- применение изоляционных покрытий на территории складов ГСМ и АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;
- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
- формирование аварийных подразделений, обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

Гаражи для автобусов, грузовых и легковых автомобилей общественного транспорта, производственно-ремонтные базы уборочных машин, и другие размещать рассредоточено и преимущественно на окраинах населенных пунктов.

Отличительными особенностями ликвидации последствий транспортных аварий (катастроф) могут являться:

- затрудненность обнаружения возгорания в пути следования, отсутствие мощных средств пожаротушения;
- труднодоступность подъездов к месту катастрофы и затрудненность применения инженерной техники;
- наличие, в некоторых случаях, сложной медико-биологической обстановки, характеризующейся массовым возникновением санитарных и безвозвратных потерь;
- необходимость отправки большого количества пострадавших (эвакуация) в другие населенные пункты в связи со спецификой лечения;
- трудность в определении числа пассажиров, выехавших из различных населенных пунктов и оказавшихся на месте катастрофы.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

В чрезвычайных ситуациях резко увеличиваются грузо- и пассажиропотоки. Этот фактор следует учитывать при подготовке сети автомобильных дорог к устойчивой работе при чрезвычайных ситуациях. Особое внимание должно уделяться дорожному обеспечению эвакуации населения из пострадавших районов, так как состояние автодорог непосредственно влияет на сроки ее осуществления. В период эвакуации на отдельных участках дорог возможны заторы вследствие перегруженности и неподготовленности дорог к этим перевозкам. Для эффективного

функционирования дорог в период ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций они должны обладать эксплуатационными характеристиками, способствующими решению задач, возникающих при ликвидации таких ситуаций. Это должно достигаться организационно-техническими мероприятиями, проводимыми как в период, предшествующий возникновению чрезвычайной ситуации, так и в процессе ликвидации ее последствий.

7.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

На основании федерального закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава сельского поселения, в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах поселения реализуется комплекс организационных, методических и технических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели, и направленных на укрепление пожарной безопасности в муниципальном образовании. Также на обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, конструктивные и инженерные решения проекта. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки. Для ряда селитебных территорий поселения с постоянно-проживающим населением крайне животрепещущей является проблема близости лесного массива к границам приусадебной жилой застройки.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера необходимо запланировать выполнение противопожарного обустройства границ населенного пункта (произвести необходимые вырубку

лесной растительности, создать минерализованные полосы и т.д.). Ширина минерализованной полосы должна составлять не менее 10 метров.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

1) с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

2) со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

1) с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

2) с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полужамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- 1) меньшей этажности;
- 2) двусторонней ориентации квартир или помещений;
- 3) устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. В замкнутых и полужамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150

метров. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Кроме описанных выше мер по усилению противопожарной охраны, первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;
- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;
- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;
- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;
- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

7.2.1. Источники наружного противопожарного водоснабжения

В проекте генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края предусмотрены противопожарные мероприятия, согласно СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 8.13130.2020. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного

водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Согласно части 5 СП 8.13130.2020 расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1. Расход воды на один пожар на наружное пожаротушение принят 5 л/с. Время тушения пожара составляет 3 часа.

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения действующих на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края приведен в таблице 7.2.1-1.

Таблица 7.2.1-1

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения действующих на территории Быстринского сельского поселения

№ п/п	Тип объекта	Место расположения	Объем, м ³
1.	Водозаборная скважина	пос. Решающий, ул. Лесная, 18	-
2.	Пожарный резервуар	пос. Решающий, ул. Клубная, 1	2х60
3.	Пожарный резервуар	пос. Быстринск, ул. Центральная, 32	50
4.	Пожарный резервуар	пос. Быстринск, ул. Набережная, 13	2х60

В соответствии с пунктом 10.4 СП 8.13130.2020 пожарные резервуары или искусственные водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе:

При наличии автонасосов - 200 м;

При наличии мотопомп – 100 – 150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Количество пожарных водоемов в населенных пунктах Быстринского сельского поселения не соответствует установленным требованиям СП 8.13130.2020.

Проектом генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края предусматривается:

- Размещение 2 пожарных искусственных водоемов в пос. Решающий, объемом по 50 куб.м;

- Размещение 2 пожарных искусственных водоемов в пос. Быстринск, объемом по 50 куб.м.

7.2.2. Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах поселения

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определено:

- дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях – 20 минут.

- подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

- порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Нормативным документом, устанавливающим порядок и методику определения мест дислокации подразделений пожарной охраны, является СП 11 13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны, порядок и методика определения». Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории населенного пункта определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара. Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны начинается с составления списка объектов предполагаемого пожара, расположенных на территории населенного пункта или производственного объекта. Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития. Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из нижеприведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар:

цель № 1; ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул. Эта цель должна

достигаться всегда и как самостоятельная (и единственная), обычно реализуется при тушении пожара на открытом пространстве, когда время его ликвидации не ограничено, а также в зданиях (сооружениях) большой площади, с высокими пределами огнестойкости строительных конструкций и при отсутствии людей, которых необходимо эвакуировать силами дежурного караула (производственные и складские помещения большого объема);

цель № 2: ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара;

цель № 3: ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических для жизни людей значений. Эта цель подлежит реализации при тушении пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, когда расчетное время эвакуации людей из здания больше необходимого времени эвакуации людей (то есть, когда опасность для жизни людей наступает до того, как они эвакуируются из здания), и их эвакуация не завершилась до прибытия пожарных подразделений, а также при ликвидации пожаров в помещениях, из которых эвакуация людей невозможна без причинения вреда их жизни (помещения с послеоперационными больными, подключенными к аппаратам искусственного поддержания жизнедеятельности организма, помещения с людьми в барокамерах и др.) или нецелесообразна по условиям технологического процесса.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:

- горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;
- горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;
- горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;
- горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании).

Расчет максимально допустимого расстояния осуществляется в следующей последовательности:

- выбор наиболее пожароопасного помещения на объекте предполагаемого пожара (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре), для

сооружения осуществляется выбор варианта, при котором реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

- выбор наиболее пожароопасного вида горючего вещества или материала в помещении (определяется по минимальному значению необходимого времени эвакуации людей из помещения при пожаре для случаев горения различных веществ и материалов в этом помещении), для сооружения осуществляется выбор горючего вещества или материала, при горении которого реализуется наибольшая площадь возможного пожара;

- выбор схемы развития пожара;

- выбор цели (ей) выезда на пожар дежурного караула подразделения пожарной охраны;

- расчет максимально допустимого расстояния по методике, приведенной в разделе 5 СП 11.13130.2009.

По величине максимально допустимого расстояния для каждого рассматриваемого объекта предполагаемого пожара на территории населенного пункта или производственного объекта определяется (очерчивается) пространственная зона допустимого размещения подразделения пожарной охраны (пожарного депо). Тем самым определяется территория потенциально возможной дислокации подразделения пожарной охраны для защиты рассматриваемого объекта предполагаемого пожара.

В общем случае максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо следует определять по уличной сети дорог населенного пункта или производственного объекта.

Для построения пространственной зоны потенциально возможного размещения пожарного депо в виде простой геометрической фигуры (например, круга, шестиугольника и др.) допускается использовать не максимально допустимое расстояние, а радиус окружности, описанной вокруг пространственной зоны (расстояние по воздушной прямой от объекта предполагаемого пожара до потенциального места размещения пожарного депо), рассчитанный с учетом коэффициента не прямолинейности уличной сети дорог в населенном пункте или на производственном объекте.

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны определяют по областям пересечения пространственных зон потенциально возможного размещения пожарных депо для всей совокупности объектов предполагаемого пожара по методике, приведенной в разделе 6 СП 11.13130.2009.

В соответствии с пунктом 335 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479, пожарные депо, предусмотренные проектом строительства объекта защиты, возводятся в 1-ю очередь строительства. Запрещается использование здания депо не по назначению.

На территории Быстринского сельского поселения пожарные депо отсутствуют. Тушение пожаров на территории пос. Быстринск и пос. Решающий осуществляются силами подразделения пожарной охраны 24 ПЧ 4 отряд Противопожарной службы Хабаровского края, расположенного по ул. Строительная, 15 в п. Циммермановка Ульчского района Хабаровского края.

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» дислокация пожарных подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 20 минут. Средняя скорость пожарных автомобилей принята - 40 км/час. В качестве места предполагаемого пожара приняты наиболее удаленные места в пос. Быстринск и в пос. Решающий от пожарного депо 24-ПЧ, расположенного в пос. Циммермановка. Расстояние от пожарного депо 24-ПЧ в пос. Циммермановка до наиболее удаленного места в пос. Быстринск составляет 22 км; до наиболее удаленного места в пос. Решающий – 24,7 км.

Время следования подразделения пожарной охраны от места получения сообщения о пожаре (от пожарного депо) до места пожара рассчитано по формуле, представленной в части 6.3 СП 232.1311500.2015 «Пожарная охрана предприятий»:

$$T_{\text{ср}} = \frac{L}{V}$$

Таким образом, время следования подразделения пожарной охраны от места получения сообщения о пожаре (от пожарного депо) до места пожара:

- в пос. Быстринск составляет 33 минуты, требования статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ не обеспечено;
- до места пожара в пос. Решающий составляет 37 минут, требования статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ не обеспечено.

В целях обеспечения нормируемого времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова (не более 20 минут)

рекомендуется размещение на территории Быстринского сельского поселения объекта регионального значения - пожарного депо.

Схемой территориального планирования Хабаровского края, утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2012 №232-пр не предусмотрено строительство на территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края пожарного депо.

7.3. Перечень возможных источников ЧС биолого-социального характера

Биологическая чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в результате возникновения источника на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, опасность широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Биолого-социальные источники - вирусные заболевания людей, животных и птиц, болезни и вредители леса и сельскохозяйственных растений.

На территории Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края биологически опасные объекты отсутствуют.

Мероприятия по профилактике и предупреждению распространения природно-очаговых инфекций

Основные предложения по снижению заболеваемости и профилактике клещевых инфекций:

- увеличение охвата населения прививками против КВЭ, и в первую очередь детей школьного возраста, декретированных групп населения, пенсионеров;
- введение бесплатной иммунизации против КВЭ всему населению области, за исключением населения, подлежащих обязательным прививкам против КВЭ по профессиональной деятельности и не относящихся к бюджетной сфере;
- увеличение площади проводимых акарицидных обработок, в том числе кладбищ, зон массового отдыха;
- расширение лабораторной базы для обследований больных с подозрением на клещевые инфекции, в том числе на эрлихиозы.

7.4. Оповещение населения при чрезвычайных ситуациях

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях и техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по системе оповещения населения.

Системы оповещения населения - совокупность технических средств, предназначенных для приема, обработки и передачи в автоматизированном и (или) автоматических режимах сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Создаются следующие системы оповещения населения:

- системы оповещения субъектов Российской Федерации (далее - региональные системы оповещения населения) - органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
- муниципальные системы оповещения населения, являющиеся сегментами региональных систем оповещения населения, - органами местного самоуправления;
- локальные системы оповещения населения - организациями, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их

территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.

Положение о системе оповещения населения Хабаровского края утверждено постановлением Правительства Хабаровского края от 26.08.2021 № 383-пр.

Система оповещения населения Хабаровского края (далее - региональная система оповещения населения) включается в систему управления гражданской обороной (далее также - ГО) Хабаровского края и Хабаровской территориальной подсистемой единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - краевая подсистема РСЧС), обеспечивающей доведение до населения Хабаровского края (далее также - край), органов управления и сил ГО края и краевой подсистемы РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - сигналы оповещения и экстренной информации), и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из комплекса программно-технических средств, средств комплексной системы экстренного оповещения населения Хабаровского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (далее - КСЭОН), а также обеспечивающих ее функционирование каналов линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

В состав региональной системы оповещения населения входит КСЭОН, представляющая собой комплекс программно-технических средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов оповещения и экстренной информации до органов управления краевой подсистемы РСЧС и до населения края в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.

Региональная система оповещения населения предназначена для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения края, органов управления и сил ГО края и краевой подсистемы РСЧС.

Основной задачей региональной системы оповещения населения является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

- руководящего состава ГО края и краевой подсистемы РСЧС;

- комитета Правительства края по гражданской защите;
- Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю;
- органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления;
- единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований края;
- сил ГО края и краевой подсистемы РСЧС;
- дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности;
- людей, находящихся на территории Хабаровского края.

Основной задачей КСЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также до дежурно-диспетчерской службы Правительства Хабаровского края, единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных районов края и организаций, на территории которых действует КСЭОН.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В состав Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края входит два населенных пункта:

- пос. Решающий;
- пос. Быстринск.

Общая площадь Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края составляет 57 348,09 Га, в том числе площадь населенных пунктов:

- пос. Решающий – 86,22 Га (существующая граница населенного пункта);
- пос. Быстринск – 55,21 Га (существующая граница населенного пункта).

Сведения о границах муниципального образования и населенного пункта содержатся в едином государственном реестре недвижимости:

- граница Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края – реестровый номер 27:16-3.17;
- граница населенного пункта пос. Решающий – реестровый номер 27:16-4.120;
- граница населенного пункта пос. Быстринск – реестровый номер 27:16-4.116.

В целях соблюдения минимальных расстояний от оси магистральных газопроводов и нефтепроводов до населенных пунктов, в соответствии с правилами установленными СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» настоящим Проектом генерального плана предусмотрено изменение границы населенного пункта пос. Решающий.

Планируемая граница населенного пункта пос. Решающий отображена на карте границ населенных пунктов. Общая площадь населенного пункта пос. Решающий, в планируемых границах населенного пункта, составляет 85,91 Га.

Земельные участки, которые включаются в границы населенного пункта, или исключаются из границы населенного пункта пос. Решающий отсутствуют.













9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В границах Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края отсутствуют территории исторических поселений федерального значения и территории исторических поселений регионального значения.

[illegible]

M 1:50000

от 22.11.2024 № 204-29

Границы субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов	
	Граница сельского поселения
	Граница населенного пункта
Земли по категориям	
	Земли населенных пунктов
Поверхностные водные объекты	
	Водоток (река, ручей, канал)
	Водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)
	Болота
Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости	
	Граница земельного участка
Границы лесничеств	
	Границы лесничества
Особо охраняемые природные территории	
	Государственный природный заказник
	Памятник природы
	Иные особо охраняемые природные территории
Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ	
	Территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
Границы зон с особыми условиями использования территории	
	Санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов
	Охранная зона газопроводов и систем газоснабжения
	Водоохранная (рыбоохранная) зона
	Прибрежная защитная полоса
	Зона затопления
	Зона подтопления
	Придорожная полоса
	Зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)

Условные знаки объектов:	
Существующие и строящиеся	Значение объекта :
	Объект федерального значения
	Объект регионального значения
	Объект местного значения


Существующие и строящиеся	Наименование объекта:
Объекты социальной инфраструктуры, отдыха и туризма, санаторно-курортного назначения	
	Дошкольная образовательная организация
	Общеобразовательная организация
	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	Обособленное структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первую помощь медико-санитарную помощь
	Административное здание
Предприятия промышленности, сельского и лесного хозяйства, объекты утилизации и переработки отходов производства и потребления:	
	Места несанкционированного размещения отходов производства и потребления
Объекты транспортной инфраструктуры:	
	Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
	Автомобильные дороги местного значения
	Частные автомобильные дороги
Объекты трубопроводного транспорта и инженерной инфраструктуры	
	Линии электропередачи 10 кВ
	Магистральный газопровод
	Водозабор
Иные объекты федерального значения, регионального значения, местного значения	
	Объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары
	Кладбище

Примечание

Размеры зоны с особыми условиями использования территории, сведения о которых отсутствуют в едином государственном реестре недвижимости, являются ориентировочными (нормативными). Уточнение границ и установление данных зон с особыми условиями использования территории должно осуществляться в соответствии со статьей 106 Земельного кодекса РФ.

					Материалы по обоснованию генерального плана Быстринского сельского поселения Увельского муниципального района Хабаровского края Карта расположения объектов местного значения поселения. Карта использования территории муниципального образования.			
Изм.	Лист	№ док.	Подл.	Дата		Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Аникин		09.24				



Фрагмент карты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



Фрагмент карты территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



Материалы по обоснованию генерального плана Быстринского сельского поселения Ульчского муниципального района Хабаровского края
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
М 1:50000



Условные обозначения		
Существующие	Планируемые	Наименование
Границы субъектов РФ, муниципальных образований, населенных пунктов		
		Граница сельского поселения
		Граница населенного пункта
Земли по категориям		
		Земли населенных пунктов
Поверхностные водные объекты		
		Водоток (река, ручей, канал)
		Водоем (озеро, пруд, обводненный карьер, водохранилище)
Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре недвижимости		
		Граница земельного участка
Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций		
		Территории, подверженные опасным гидрологическим процессам
		Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Границы зон с особыми условиями использования территории		
		Зона затопления
		Зона подтопления

Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения			
Условные знаки объектов:			
Существующие и строящиеся	Планируемые к размещению	Планируемые к реконструкции	Значение объекта :
			Объект федерального значения
			Объект регионального значения
			Объект местного значения

Существующие и строящиеся	Планируемые к размещению	Планируемые к реконструкции	Наименование объекта:
Объекты потенциального возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера			
			Железнодорожные линии (за исключением железнодорожных линий необщего пользования)
			Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения
			Линии электропередачи 10 кВ
			Водозабор
			Источник тепловой энергии
			Теплопровод распределительный (квартирный)
			Магистральный газопровод
			Газопровод распределительный высокого давления
			Газопровод распределительный низкого давления
			Газорегуляторный пункт
Объекты необходимые для ликвидации и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций			
			Объекты обеспечения пожарной безопасности, пожарные резервуары